

AT2020USB-X

カーディオイドコンデンサー USB マイクロホン

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

ご使用の Windows パソコンによっては本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は本手順をお試しください。

正しく動作しない場合の例

本製品が認識されない 音が出ない 音が歪む 録音した音声が倍速で再生される 録音用ソフトウェアが正常に動作しない/強制終了する

- 🚺 Windows Update を実行して、お使いの Windows パソコンを最新の状態にしてください。
- $oldsymbol{2}$ 11世代以上のインテル $^{ ext{ iny Core}^{ ext{ iny M}}}$ プロセッサー搭載のパソコンをご使用の場合は、次の手順をお試しください。


11 世代以上のインテル® Core™ プロセッサー搭載のパソコンをご使用の場合

お使いのパソコンのプロセッサーを確認する

画面は Windows 11 です。

- 1 「スタートメニュー」をクリックし、「設定」をクリックします。
- **2** 「システム」をクリックします。
- **3** 「バージョン情報」をクリックします。


4 「プロセッサ」の赤枠部分が 11 以上になっていると、対象のパソコンです。



Intel Smart Sound Technology (ISST) オーディオドライバーを無効にする

Intel Smart Sound Technology (ISST) オーディオドライバーを無効にすることで、問題が解決する場合があります。 次の手順をお試しください。

- **1** お使いの製品を Windows パソコンに接続します。
 - お使いの製品を接続しないと対象のドライバーが表示されない場合がありますので、必ずお使いの製品を接続してから次の手順に進んでください。
- 2 「スタートメニュー」を右クリックし、「デバイスマネージャー」をクリックします。
- **3** 「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」を選択します。



- **4** 「USB オーディオ向けインテル®スマート・サウンド・テクノロジー」のドライバーを選択し、ダブルクリックします。
- **5** 「ドライバー」タブを選択し、「デバイスを無効にする」をクリックします。

- 6 確認画面が表示されます。「はい」をクリックします。
- 7 必ずパソコンを再起動し、お使いの製品をお試しください。

商標について

- Intel とインテルは、米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。
- Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。

株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan www.audio-technica.com ©2022 Audio-Technica Corporation Global Support Contact: www.at-globalsupport.com